

פרק 57 - עבודות הנחת קוי מים

תת-פרק 57.1 הנחת קוי מים חדשים

	<p>הערות: המחיר כולל הספקה, הנחה בתעלה עם עטיפת חול 20 ס"מ של צנורות מים מפלדה עם ציפוי פנימי מבטון מוחלק ועטיפה חיצונית מסוג "TRIO" או ש"ע. בנוסף כולל המחיר חפירה לצורך ההנחה, לרבות חפירת ידיים הנדרשת, סילוק עודפי חפירה כולל החלפת אדמה, מילוי חוזר עד גובה הקיים וכן יישור השטח לרום הסביבה. שטיפת הקוים, חיטוי ובדיקת הלחץ וניתוק קוי מים קימים לצורך החיבור כלולים במחירי היחידה וכן כל האביזרים והספחים הנדרשים יהיו חרושתיים בלבד (הסתעפויות מסוג T או T מעבר) העומדים בדרישות מנהל משק המים וכל עבודה אחרת הכלולה והמתוארת במפרט הטכני המיוחד המצורף למסמכי המכרז.</p>	
	<p>המחיר כולל גם צילום רנטגן של תפרי ריתוך עד 10% מכלל הריתוכים וכן צילום וידאו של הקו, גישוש וגילוי תשתיות קימות למיניהן וביצוע פיגורות שידרשו בקו המים עקב המכשולים שיתגלו. כל האביזרים הנדרשים בקוים כלולים במחירי היחידה.</p>	

הספקה והנחה של צנרת מים (כולל ספחים)

320.00	1.00	מ"א	הספקה והנחה של קו מים מפלדה בקוטר 6" ע.ד. 5/32' בעומק עד 1.50 מ'	57	1	10
345.00	1.00	מ"א	הספקה והנחה של קו מים מפלדה בקוטר 6" ע.ד. 5/32' בעומק מ-1.51 מ' ועד 2.00 מ'	57	1	20
280.00	1.00	מ"א	הספקה והנחה של קו מים מפלדה בקוטר 4" ע.ד. 5/32' בעומק עד 1.50 מ'	57	1	30
305.00	1.00	מ"א	הספקה והנחה של קו מים מפלדה בקוטר 4" ע.ד. 5/32' בעומק מ-1.51 מ' ועד 2.00 מ'	57	1	40
245.00	1.00	מ"א	הספקה והנחה של קו מים מפלדה בקוטר 3" ע.ד. 5/32' בעומק עד 1.50 מ'	57	1	50
260.00	1.00	מ"א	הספקה והנחה של קו מים מפלדה בקוטר 3" ע.ד. 5/32' בעומק מ-1.51 מ' ועד 2.00 מ'	57	1	60
200.00	1.00	מ"א	הספקה והנחה של קו מים מפלדה בקוטר 2" ע.ד. 3.25 מ"מ בעומק עד 1.50 מ'	57	1	70
140.00	1.00	מ"א	הספקה והנחה של קו מים מפלדה בקוטר 1.5" ע.ד. 3.25 מ"מ בעומק עד 1.50 מ'	57	1	80

200.00	1.00	מ"א	אספקה והנחת צנורות פלדה בקוטר "2 מגולבנים דרג ב' או סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית חרושתית מסוג TRIO או ש"ע בעומק עד 1.00 מ'	57	1	90
150.00	1.00	מ"א	אספקה והנחת צנורות פלדה בקוטר "1.5 מגולבנים דרג ב' או סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית חרושתית מסוג TRIO או ש"ע בעומק עד 1.00 מ'	57	1	100
120.00	1.00	מ"א	אספקה והנחת צנורות פלדה מגולבנים בקוטר "1 דרג ב' או סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פלסטית בעומק עד 1.00 מ'	57	1	110
100.00	1.00	מ"א	אספקה והנחת צנורות פלדה מגולבנים בקוטר "3/4 דרג ב' או סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פלסטית בעומק עד 1.00 מ'	57	1	120
85.00	1.00	מ"א	אספקה והנחת צנורות פלדה מגולבנים בקוטר "1/2 סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פלסטית בעומק עד 1.00 מ'	57	1	130
20.00	1.00	מ"א	תוספת למחיר הנחת הצנורות בכל קוטר עבור הנחתם בעומק העולה על 2.00 מ' ועד 3.00 מ'	57	1	140
-10.00	1.00	מ"א	הפחתת מחיר להנחת/התקנת צנורות בכל קוטר ללא חפירות	57	1	150
2,875.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר "30 ע.ד. "1/4 עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שייכתית דוגמת APC-3 או טריו, מונח בעומק עד 2.50 מטר	57	1	160
2,415.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר "28 ע.ד. "1/4 עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שייכתית דוגמת APC-3 או טריו, מונח בעומק עד 2.50 מטר	57	1	170
2,130.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר "26 ע.ד. "1/4 עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שייכתית דוגמת APC-3 או טריו, מונח בעומק עד 2.50 מטר	57	1	180
1,960.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר "24 ע.ד. "1/4 עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שייכתית דוגמת APC-3 או טריו, מונח בעומק עד 2.50 מטר	57	1	190
1,760.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר "22 ע.ד. "1/4 עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שייכתית דוגמת APC-3 או טריו, מונח בעומק עד 2.50 מטר	57	1	200
1,510.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר "20 ע.ד. "1/4 עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שייכתית דוגמת APC-3 או טריו, מונח בעומק עד 2.50 מטר	57	1	210
1,320.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר "18 ע.ד. "1/4 עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שייכתית דוגמת APC-3 או טריו, מונח בעומק עד 2.50 מטר	57	1	220
930.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר "16 ע.ד עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שייכתית דוגמת APC-3 או טריו מונח בעומק עד 1.5 מ'	57	1	230

620.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר 14" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת פלדטית משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו מונח בעומק עד 1.5 מ'	57	1	240
565.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר 12" ע.ד. 5/32" עד ציפוי פנימי מבטון ועטיפת פלסטית משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 מונח בעומק עד 1.50 מ'	57	1	250
490.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר 10" ע.ד. 5/32" עד ציפוי פנימי מבטון ועטיפת פלסטית משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 מונח בעומק עד 1.50 מ'	57	1	260
565.00	1.00	מ"א	קו מים מפלדה בקוטר 8" ע.ד. 5/32" עד ציפוי פנימי מבטון ועטיפת פלסטית משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 מונח בעומק עד 1.50 מ'	57	1	270
70.00	1.00	מ"א	תוספת עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר 30" - 18" עבור כל 0.5 מטר נוספים	57	1	280
35.00	1.00	מ"א	תוספת עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר 16" - 10" עבור כל 0.5 מטר נוספים	57	1	290
180.00	1.00	י.ח.	ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד 1" - 3/4" וסגירת באמצעות אוגן + אוגן עיוור, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו.	57	1	300
350.00	1.00	י.ח.	ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד 3" - 2" וסגירת באמצעות אוגן + אוגן עיוור, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו.	57	1	310
600.00	1.00	י.ח.	ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד 8" - 4" וסגירת באמצעות אוגן + אוגן עיוור, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו.	57	1	320
850.00	1.00	י.ח.	ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד 14" - 10" וסגירת באמצעות אוגן + אוגן עיוור, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו.	57	1	330
1,300.00	1.00	י.ח.	ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד 20" - 16" וסגירת באמצעות אוגן + אוגן עיוור, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו.	57	1	340
1,900.00	1.00	י.ח.	ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד 24" - 22" וסגירת באמצעות אוגן + אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו.	57	1	350
2,450.00	1.00	י.ח.	ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד 26" - 24" וסגירת באמצעות אוגן + אוגן עיוור, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו.	57	1	360
2450	1	י.ח'	ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד 28"-26" וסגירה באמצעות אוגן + אוגן עיוור, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו.	57	1	370
3050	1	י.ח'	ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר 30" וסגירה באמצעות אוגן + אוגן עיוור, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו.	57	1	380

מגופים למים

38,200.00	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 30" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	390
36,600.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 28" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	400
33,250.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 26" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	410
29,600.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 24" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	420
27,250.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 22" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	430
26,000.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 20" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	440
22,500.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 18" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	450
20,400.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 16" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	460
16,900.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 14" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	470
13,200.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 12" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	480
9,400.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 10" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	490

4,650.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 8" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	500
3,400.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 6" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	510
2,750.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 4" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	520
2,000.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 3" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	530
1,250.0	1.00	יח'	אספקה והרכבת מגופים בקוטר 2" מדגם טריז תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, כולל אוגנים, אטמים ברגים וכל יתר האביזרים הדרושים וכן מתקן מאריך קומפלט לפתיחת מגופים.	57	1	540
70.0	1.00	יח'	תוספת להתקנת מגוף מכל סוג שהוא בקוטר עד 2" - 3/4" עבור התקנתו על קו קיים או במערכת מדידה קיימת כולל פירוק המגוף הישן וסילוקו	57	1	550
250.0	1.00	יח'	תוספת להתקנת מגוף מכל סוג שהוא בקוטר עד 3" - 2" עבור התקנתו על קו קיים או במערכת מדידה קיימת כולל פירוק המגוף הישן וסילוקו	57	1	550
500.0	1.00	יח'	תוספת להתקנת מגוף מכל סוג שהוא בקוטר עד 8" - 4" עבור התקנתו על קו קיים או במערכת מדידה קיימת כולל פירוק המגוף הישן וסילוקו	57	1	560
1,000.0	1.00	יח'	תוספת להתקנת מגוף מכל סוג שהוא בקוטר עד 14" - 10" עבור התקנתו על קו קיים או במערכת מדידה קיימת כולל פירוק המגוף הישן וסילוקו	57	1	570
1,500.0	1.00	יח'	תוספת להתקנת מגוף מכל סוג שהוא בקוטר עד 20" - 16" עבור התקנתו על קו קיים או במערכת מדידה קיימת כולל פירוק המגוף הישן וסילוקו	57	1	580
1,950.00	1.00	יח'	תוספת להתקנת מגוף מכל סוג שהוא בקוטר עד 24" - 22" עבור התקנתו על קו קיים או במערכת מדידה קיימת כולל פירוק המגוף הישן וסילוקו	57	1	590
2,450.00	1.00	יח'	תוספת להתקנת מגוף מכל סוג שהוא בקוטר עד 28" - 26" עבור התקנתו על קו קיים או במערכת מדידה קיימת כולל פירוק המגוף הישן וסילוקו	57	1	600

3,050.00	1.00	יח'	תוספת להתקנת מגוף מכל סוג שהוא בקוטר 30" עבור התקנתו על קו קיים או במערכת מדידה קיימת כולל פירוק המגוף הישן וסילוקו	57	1	610
320.00	1.00	יח'	הספקה והתקנה של מגוף כדורי או אלכסוני תוצרת "שגיב" או ש"ע בקוטר 2" על קו מים חדש.	57	1	620
250.00	1.00	יח'	הספקה והתקנה של מגוף כנ"ל אולם בקוטר 1.5".	57	1	630
200.00	1.00	יח'	הספקה והתקנה של מגוף כנ"ל אולם בקוטר 1".	57	1	640
120.00	1.00	יח'	הספקה והתקנה של מגוף כנ"ל אולם בקוטר 3/4".	57	1	650

ניפילים

12.00	1.00	יח'	אספקת והתקנת ניפלים באורך עד 30 ס"מ בקוטר 1/2" (מחיר כולל פירוק ניפל קיים, אספקה והתקנת ניפל חדש)	57	1	660
6.00	1.00	יח'	תוספת מחיר לכל 10 ס"מ נוספים של ניפל בקוטר 1/2"	57	1	670
9.00	1.00	יח'	אספקת והתקנת ניפלים באורך עד 30 ס"מ בקוטר 3/4" (מחיר כולל פירוק ניפל קיים, אספקה והתקנת ניפל חדש)	57	1	680
5.00	1.00	יח'	תוספת מחיר לכל 10 ס"מ נוספים של ניפל בקוטר 3/4"	57	1	690
17.00	1.00	יח'	אספקת והתקנת ניפלים באורך עד 30 ס"מ בקוטר 1" (מחיר כולל פירוק ניפל קיים, אספקה והתקנת ניפל חדש)	57	1	700
9.00	1.00	יח'	תוספת מחיר לכל 10 ס"מ נוספים של ניפל בקוטר 1"	57	1	710
24.00	1.00	יח'	אספקת והתקנת ניפלים באורך עד 30 ס"מ בקוטר 1/5" (מחיר כולל פירוק ניפל קיים, אספקה והתקנת ניפל חדש)	57	1	720
13.00	1.00	יח'	תוספת מחיר לכל 10 ס"מ נוספים של ניפל בקוטר 1/5"	57	1	730
45.00	1.00	יח'	אספקת והתקנת ניפלים באורך עד 30 ס"מ בקוטר 2" (מחיר כולל פירוק ניפל קיים, אספקה והתקנת ניפל חדש)	57	1	740
17.00	1.00	יח'	תוספת מחיר לכל 10 ס"מ נוספים של ניפל בקוטר 2"	57	1	750
63.00	1.00	יח'	אספקת והתקנת ניפלים באורך עד 30 ס"מ בקוטר 3" (מחיר כולל פירוק ניפל קיים, אספקה והתקנת ניפל חדש)	57	1	760
42.00	1.00	יח'	תוספת מחיר לכל 10 ס"מ נוספים של ניפל בקוטר 3"	57	1	770

91.00	1.00	יח'	אספקת והתקנת ניפלים באורך עד 30 ס"מ בקוטר 4" (מחיר כולל פירוק ניפל קיים, אספקה והתקנת ניפל חדש)	57	1	780
42.00	1.00	יח'	תוספת מחיר לכל 10 ס"מ נוספים של ניפל בקוטר 4"	57	1	790

חיבורי בתים

700.00	1.00	קומפ'	הכנה לחיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 3/4" כולל התחברות לקו אספקה ראשי באורך 3.00 מ' עטוף ב-TRIO או ש"ע, אספקת והרכבת כל האביזרים הדרושים כגון: ניפלים, צינורות, מופות, קשתות, מעברים וכו' ומגוף כדורי / אלכסוני על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים וכולל חפירה, כיסוי וסילוק עודפים וחציבת גדר קיימת וסגירת הפתח	57	1	800
900.00	1.00	קומפ'	הכנה לחיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 1" כולל התחברות לקו אספקה ראשי באורך 3.00 מ' עטוף ב-TRIO או ש"ע, אספקת והרכבת כל האביזרים הדרושים כגון: ניפלים, צינורות, מופות, קשתות, מעברים וכו' ומגוף כדורי / אלכסוני על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים וכולל חפירה, כיסוי וסילוק עודפים וחציבת גדר קיימת וסגירת הפתח	57	1	810
1,300.00	1.00	קומפ'	הכנה לחיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 1.5" כולל התחברות לקו אספקה ראשי באורך 3.00 מ' עטוף ב-TRIO או ש"ע, אספקת והרכבת כל האביזרים הדרושים כגון: ניפלים, צינורות, מופות, קשתות, מעברים וכו' ומגוף כדורי / אלכסוני על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים וכולל חפירה, כיסוי וסילוק עודפים וחציבת גדר קיימת וסגירת הפתח	57	1	820
1,400.00	1.00	קומפ'	הכנה לחיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 2" כולל התחברות לקו אספקה ראשי באורך 3.00 מ' עטוף ב-TRIO או ש"ע, אספקת והרכבת כל האביזרים הדרושים כגון: ניפלים, צינורות, מופות, קשתות, מעברים וכו' ומגוף כדורי / אלכסוני על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים וכולל חפירה, כיסוי וסילוק עודפים וחציבת גדר קיימת וסגירת הפתח	57	1	830

2,200.00	1.00	קומפ'	הכנה לחיבור מים ביתי בחדר - צינור בקוטר 2" כולל התחברות לקו אספקה ראשי באורך 3.00 מ' עטוף ב-TRIO או ש"ע, אספקת והרכבת כל האביזרים הדרושים כגון: ניפלים, צינורות, מופות, קשתות, מעברים וכו' ומגוף טריז על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים וכולל חפירה, כיסוי וסילוק עודפים וחציבת גדר קיימת וסגירת הפתח	57	1	840
2,700.00	1.00	קומפ'	הכנה לחיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 3" כולל התחברות לקו אספקה ראשי באורך 3.00 מ' עטוף ב-TRIO או ש"ע, אספקת והרכבת כל האביזרים הדרושים כגון: ניפלים, צינורות, מופות, קשתות, מעברים וכו' ומגוף טריז על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים וכולל חפירה, כיסוי וסילוק עודפים וחציבת גדר קיימת וסגירת הפתח	57	1	850
3,500.00	1.00	קומפ'	הכנה לחיבור מים ביתי בחדר - צינור בקוטר 4" כולל התחברות לקו אספקה ראשי באורך 3.00 מ' עטוף ב-TRIO או ש"ע, אספקת והרכבת כל האביזרים הדרושים כגון: ניפלים, צינורות, מופות, קשתות, מעברים וכו' ומגוף טריז על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים וכולל חפירה, כיסוי וסילוק עודפים וחציבת גדר קיימת וסגירת הפתח	57	1	860
4,500.00	1.00	קומפ'	הכנה לחיבור מים ביתי בחדר - צינור בקוטר 6" כולל התחברות לקו אספקה ראשי באורך 3.00 מ' עטוף ב-TRIO או ש"ע, אספקת והרכבת כל האביזרים הדרושים כגון: ניפלים, צינורות, מופות, קשתות, מעברים וכו' ומגוף טריז על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים וכולל חפירה, כיסוי וסילוק עודפים וחציבת גדר קיימת וסגירת הפתח	57	1	870
180.00	1.00	קומפ'	כנ"ל הכנה לחיבור : תוספת עבור ענף 3/4" נוסף. כולל מגוף על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים	57	1	880
250.00	1.00	קומפ'	כנ"ל הכנה לחיבור : תוספת עבור ענף 1" נוסף . כולל מגוף על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים	57	1	890
300.00	1.00	קומפ'	כנ"ל הכנה לחיבור : תוספת עבור ענף 1.5" נוסף . כולל מגוף על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים	57	1	900
350.00	1.00		כנ"ל הכנה לחיבור : תוספת עבור ענף 2" נוסף כולל מגוף כדורי על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים	57	1	910
1,300.00	1.00	קומפ'	כנ"ל הכנה לחיבור : תוספת עבור ענף 2" נוסף כולל מגוף טריז על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים	57	1	920
2,100.00	1.00	קומפ'	כנ"ל הכנה לחיבור : תוספת עבור ענף 3" נוסף כולל מגוף טריז על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים	57	1	930

2,800.00	1.00	קומפ'	כנ"ל הכנה לחיבור : תוספת עבור ענף 4" נוסף כולל מגוף טריז על הרגל, התקנה מד מים כולל הכנה להתקנת מד מים	57	1	940
1,200.00	1.00	קומפ'	חיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 3/4" כולל ראש התקנת מד מים, 2 מגופים, מעברים, קשתות, זוויות, ניפלים, רקורדים. המחיר כולל גם חיבור לקו אספקת המים הראשי באביזר חרושתי, צינור מים עטוף ב-TRIO באורך 3.0 מ', גשר הארקה, חיבור וניתוק לרשת מים קיימת פרטית, כולל כל העבודות הנספחות להשמשת החיבור של הבית וכל עבודות החפירה, כיסוי, סילוק עודפים ומעבר מתחת לגדר או חציבת פתח וסגירתו	57	1	950
1,450.00	1.00	קומפ'	חיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 1" כולל ראש התקנת מד מים, 2 מגופים, מעברים, קשתות, זוויות, ניפלים, רקורדים. המחיר כולל גם חיבור לקו אספקת המים הראשי באביזר חרושתי, צינור מים עטוף ב-TRIO באורך 3.0 מ', גשר הארקה, חיבור וניתוק לרשת מים קיימת פרטית, כולל כל העבודות הנספחות להשמשת החיבור של הבית וכל עבודות החפירה, כיסוי, סילוק עודפים ומעבר מתחת לגדר או חציבת פתח וסגירתו	57	1	960
1,850.00	1.00	קומפ'	חיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 1.5" כולל ראש התקנת מד מים, 2 מגופים, מעברים, קשתות, זוויות, ניפלים, רקורדים. המחיר כולל גם חיבור לקו אספקת המים הראשי באביזר חרושתי, צינור מים עטוף ב-TRIO באורך 3.0 מ', גשר הארקה, חיבור וניתוק לרשת מים קיימת פרטית, כולל כל העבודות הנספחות להשמשת החיבור של הבית וכל עבודות החפירה, כיסוי, סילוק עודפים ומעבר מתחת לגדר או חציבת פתח וסגירתו	57	1	970
2,250.00	1.00	קומפ'	חיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 2" כולל ראש התקנת מד מים, 2 מגופים, מעברים, קשתות, זוויות, ניפלים, רקורדים. המחיר כולל גם חיבור לקו אספקת המים הראשי באביזר חרושתי, צינור מים עטוף ב-TRIO באורך 3.0 מ', גשר הארקה, חיבור וניתוק לרשת מים קיימת פרטית, כולל כל העבודות הנספחות להשמשת החיבור של הבית וכל עבודות החפירה, כיסוי, סילוק עודפים ומעבר מתחת לגדר או חציבת פתח וסגירתו	57	1	980
3,650.00	1.00	קומפ'	חיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 2" כולל ראש התקנת מד מים, 2 מגופים טריז, מעברים, קשתות, זוויות, ניפלים, רקורדים. המחיר כולל גם חיבור לקו אספקת המים הראשי באביזר חרושתי, צינור מים עטוף ב-TRIO באורך 3.0 מ', גשר הארקה, חיבור וניתוק לרשת מים קיימת פרטית, כולל כל העבודות הנספחות להשמשת החיבור של הבית וכל עבודות החפירה, כיסוי, סילוק עודפים ומעבר מתחת לגדר או חציבת פתח וסגירתו	57	1	990

5,400.00	1.00	קומפ'	חיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 3" כולל ראש התקנת מד מים, 2 מגופים טריז, מעברים, קשתות, זויות, ניפלים, רקורדים. המחיר כולל גם חיבור לקו אספקת המים הראשי באביזר חרושתי, צינור מים עטוף ב-TRIO באורך 3.0 מ', גשר הארקה, חיבור וניתוק לרשת מים קיימת פרטית, כולל כל העבודות הנספחות להשמשת החיבור של הבית וכל עבודות החפירה, כיסוי, סילוק עודפים ומעבר מתחת לגדר או חציבת פתח וסגירתו	57	1	1000
7,150.00	1.00	קומפ'	חיבור מים ביתי בודד - צינור בקוטר 4" כולל ראש התקנת מד מים, 2 מגופים טריז, מעברים, קשתות, זויות, ניפלים, רקורדים. המחיר כולל גם חיבור לקו אספקת המים הראשי באביזר חרושתי, צינור מים עטוף ב-TRIO באורך 3.0 מ', גשר הארקה, חיבור וניתוק לרשת מים קיימת פרטית, כולל כל העבודות הנספחות להשמשת החיבור של הבית וכל עבודות החפירה, כיסוי, סילוק עודפים ומעבר מתחת לגדר או חציבת פתח וסגירתו	57	1	1010
720.00	1.00	קומפ'	כנ"ל חיבור מים ביתי : תוספת עבור ענף 3/4" נוסף. כולל 2 מגופים על הרגל, כולל התקנה מד מים	57	1	1020
860.00	1.00	קומפ'	כנ"ל חיבור מים ביתי : תוספת עבור ענף 1" נוסף. כולל 2 מגופים על הרגל, כולל התקנה מד מים	57	1	1030
1,100.00	1.00	קומפ'	כנ"ל חיבור מים ביתי : תוספת עבור ענף 1.5" נוסף. כולל 2 מגופים על הרגל, כולל התקנה מד מים	57	1	1040
1,350.00	1.00	קומפ'	כנ"ל חיבור מים ביתי : תוספת עבור ענף 2" נוסף. כולל 2 מגופים על הרגל, כולל התקנה מד מים	57	1	1050
2,200.00	1.00	קומפ'	כנ"ל חיבור מים ביתי : תוספת עבור ענף 2" נוסף כולל 2 מגופים טריז על הרגל, כולל התקנה מד מים	57	1	1060
3,250.00	1.00	קומפ'	כנ"ל חיבור מים ביתי : תוספת עבור ענף 3" נוסף כולל 2 מגופים טריז על הרגל, כולל התקנה מד מים	57	1	1070
4,300.00	1.00	קומפ'	כנ"ל חיבור מים ביתי : תוספת עבור ענף 4" נוסף כולל 2 מגופים טריז על הרגל, כולל התקנה מד מים	57	1	1080
60.00	1.00	קומפ'	תוספת לפירוק מערכת מדידה בקוטר עד 2" עבור כל פירוק כל ענף נוסף (חנוכיה)	57	1	1090
90.00	1.00	קומפ'	תוספת לפירוק מערכת מדידה בקוטר מעל 2" עבור כל פירוק כל ענף נוסף (חנוכיה)	57	1	1100
30.00	1.00	יח'	אספקת והתקנת גשר הארקה (כבל) כולל ספחים ומחברים הנדרשים	57	1	1110
60.00	1.00	קומפ'	פירוק מערכת מדידה בקוטר עד 2" לרבות מד מים, צנרת ואביזרים וסילוקה או העברת בשלמותה או בחלקה למחסני הרשות.	57	1	1120

100.00	1.00	קומפ'	פירוק מערכת מדידה בקוטר מעל 2" לרבות מד מים, צנרת ואביזרים וסילוקה או העברת בשלמותה או בחלקה למחסני הרשות.	57	1	1130
100.00	1.00	קומפ'	החלפת מדי מים בקוטר עד 2" במקומות שונים בעיר.	57	1	1140
130.00	1.00	קומפ'	החלפת מדי מים בקוטר מעל 2" במקומות שונים בעיר.	57	1	1150

ברזי שריפה

1,500.00	1.00	יח'	אספקה והרכבה של ברז שריפה 3" הכולל זקף מצנור בקוטר 3" וחיבור אל הקו הראשי בצנור 3" באורך 3.00 מ' עם ציפוי פנים מבטון וריתוכו לצינור הראשי. ההידרנט + מצמד שטורץ מאלומיניום 3", קשת פלדה 90/3" מעלות. בקטע הטמון בקרקע הצפוי יהיה עם עטיפה מסוג TRIO או ש"ע העבודה כוללת ביצוע ריתוכים הדרושים, חפירה, כסוי וסילוק חומר עודף וצביעת הזקף בצבע מגן וזהר. כל האביזרים שיסופקו יהיו חרושתיים בלבד על דרישות מנהל המים.	57	1	1020
1,700.00	1.00	יח'	ברז שריפה 3" כנ"ל אולם בתוספת נקודת אוויר 2"	57	1	1030
1,750.00	1.00	יח'	ברז שריפה 3" כנ"ל אולם בתוספת נקודת אוויר 1"	57	1	1040
2,250.00	1.00	יח'	ברז שריפה 3" כנ"ל אולם עם זקף מצנור 4" וצנור חיבור לקו הראשי בקוטר 4"	57	1	1050
2,600.00	1.00	יח'	ברז שריפה כנ"ל על זקף 4" עם ראש כפול	57	1	1060
450.00	1.00	יח'	החלפת ברז שריפה בקוטר 3" כולל פירוק וסילוק ברז שריפה ישן. עבודה כוללת סגירת ופתיחת מים של קו עירוני.	57	1	1070
3,450.00	1.00	יח'	ברז שריפה כנ"ל על זקף 6" עם ראש כפול	57	1	1080
1,150.00	1.00	יח'	תוספת כנ"ל עבור מתקן שבירה של זקף בקוטר 4"	57	1	1090
1,100.00	1.00	יח.	פירוק הידרנט קיים בכל קוטר והתקנתו מחדש	57	1	1100
450.00	1.00	יח.	פירוק הידרנט קיים בכל קוטר וסילוקו או הובלתו למחסן המזמין	57	1	1110

התקנת ואספקה שסתומים אל - חוזרים

13,000.00	1.00	יח.	אספקה והתקנה של שסתום על-חוזר בקוטר 10" כולל ריתוך אוגנים	57	1	1120
8,000.00	1.00	יח.	אספקה והתקנה של שסתום על-חוזר בקוטר 8" כולל אוגנים	57	1	1130
6,100.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של שסתום על-חוזר בקוטר 6" כולל אוגנים	57	1	1140

3,750.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של שסתום על-חוזר בקוטר 4" כולל אוגנים	57	1	1150
2,180.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של שסתום על-חוזר בקוטר 3" כולל אוגנים	57	1	1160
1,375.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של שסתום על-חוזר בקוטר 2" כולל אוגנים	57	1	1170
1,062.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של שסתום על-חוזר בקוטר 1.5" כולל אוגנים	57	1	1180
900.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של שסתום על-חוזר בקוטר 1" כולל אוגנים	57	1	1190
750.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של שסתום על-חוזר בקוטר 3/4" כולל אוגנים	57	1	1200

התקנת ואספקה שסתומים אויר

4,500.00	1.00	יח.	שסתום אויר משולב לקווי מים 4" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 4" דוגמת א.ר.י. דגם D-050	57	1	1210
3,300.00	1.00	יח.	שסתום אויר משולב לקווי מים 3" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 3" דוגמת א.ר.י. דגם D-050 או ש"ע	57	1	1220
1,650.00	1.00	יח.	שסתום אויר משולב לקווי מים 2" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 2" דוגמת א.ר.י. דגם D-050	57	1	1230
700.00	1.00	יח.	שסתום אויר אוטומטי לקווי מים בקוטר 1" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 1" דוגמת א.ר.י. דגם שגב S-030 בסיס פלסטי או בסיס מתכת או ש"ע מאושר	57	1	1240
550.00	1.00	יח.	שסתום אויר אוטומטי לקווי מים בקוטר 3/4" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 3/4" דוגמת א.ר.י. דגם שגב S-030 בסיס פלסטי או בסיס מתכת או ש"ע מאושר	57	1	1250
400.00	1.00	יח'	שסתום אויר אוטומטי לקווי מים בקוטר 1/2" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 1/2" דוגמת א.ר.י. דגם שגב S-030 בסיס פלסטי או בסיס מתכת או ש"ע מאושר	57	1	1260
200.00	1.00	יח'	התקנת שסתום UFR דגם ארי בקוטר 3/4"	57	1	1270

הספקה והתקנה של מסננים (מלכודת אבנים)

3,600.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של מסנן בקוטר 6" כולל אוגנים	57	1	1280
2,700.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של מסנן בקוטר 4" כולל אוגנים	57	1	1290
2,200.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של מסנן בקוטר 3" כולל אוגנים	57	1	1300
1,550.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של מסנן בקוטר 2" כולל אוגנים	57	1	1310
1,280.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של מסנן בקוטר 1.5" כולל אוגנים	57	1	1320
150.00	1.00	יח'	תוספת להתקנת מלכודת אבנים מכל קוטר עבור התקנתו על מערכת מדידה מים קיימת כולל פירוק מלכודת אבנים ישן וסילוקו	57	1	1330

הספקה והתקנה של מז"חים

15,000.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של מז"ח מאוגן בקוטר 4" כולל אוגנים. המז"ח מסוג PN10 של מנדלסון או ש"ע מאושר. ההתקנה ע"י מתקין מוסמך, כולל הצגת אישור משרד הבריאות לתקינות העבודה	57	1	1340
-----------	------	-----	---	----	---	------

11,200.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של מז"ח מאוגן בקוטר "3 כולל אוגנים. המז"ח מסוג PN10 של מנדלסון או ש"ע מאושר. ההתקנה ע"י מתקין מוסמך, כולל הצגת אישור משרד הבריאות לתקינות העבודה	57	1	1350
2,700.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה מז"ח קוטר "2 עם הברגות	57	1	1360
2,200.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה מז"ח קוטר "1.5 עם הברגות	57	1	1370
1,500.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה מז"ח קוטר "1 עם הברגות	57	1	1380
1,000.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה מז"ח קוטר "3/4 עם הברגות	57	1	1390

חבקים הידראולים לצנרת אסבסט

950.00	1.00	יח'	חבק הידראולי נפתח קוטר "3 לאסבסט עשוי מפלב"מ כולל הספקה והתקנה	57	1	1400
1,050.00	1.00	יח'	חבק הידראולי נפתח קוטר "4 לאסבסט עשוי מפלב"מ כולל הספקה והתקנה	57	1	1410
1,600.00	1.00	יח'	חבק הידראולי נפתח קוטר "6 לאסבסט עשוי מפלב"מ כולל הספקה והתקנה	57	1	1420
1,750.00	1.00	יח'	חבק הידראולי נפתח קוטר "8 לאסבסט עשוי מפלב"מ כולל הספקה והתקנה	57	1	1430
1,900.00	1.00	יח'	חבק הידראולי נפתח קוטר "10 לאסבסט עשוי מפלב"מ כולל הספקה והתקנה	57	1	1440
2,150.00	1.00	יח'	חבק הידראולי נפתח קוטר "12 לאסבסט עשוי מפלב"מ כולל הספקה והתקנה	57	1	1450
2,725.00	1.00	יח'	חבק הידראולי נפתח קוטר "14 לאסבסט עשוי מפלב"מ כולל הספקה והתקנה	57	1	1460

חבקים לצנרת פלדה

300.00	1.00	יח'	אספקה והתקנת חבק בקוטר "1.5 לפלדה	57	1	1470
500.00	1.00	יח'	אספקה והתקנת חבק בקוטר "2 לפלדה	57	1	1480
800.00	1.00	יח'	אספקה והתקנת חבק בקוטר "3 לפלדה	57	1	1490

תת-פרק 57.2 אביזרים ועבודות שונות למים

95.00	1.00	יח'	אספקה והתקנת אוגן בקוטר "2 כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	10
110.00	1.00	יח'	אוגן בקוטר "3 כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	20
175.00	1.00	יח'	אוגן בקוטר "4 כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	30
250.00	1.00	יח'	אוגן בקוטר "6 כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	40
340.00	1.00	יח'	אוגן בקוטר "8 כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	50
565.00	1.00	יח'	אוגן בקוטר "10 כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	60

730.00	1.00	יח'	אוגן בקוטר 12" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	70
1,050.00	1.00	יח'	אוגן בקוטר 14" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	80
1,300.00	1.00	יח'	אוגן בקוטר 16" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	90
1,900.00	1.00	יח'	אוגן בקוטר 18" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	100
95.00	1.00	יח'	אוגן עיוור בקוטר 2" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	110
110.00	1.00	יח'	אוגן עיוור בקוטר 3" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	110
175.00			אוגן עיוור בקוטר 4" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	110
250.00	1.00	יח'	אוגן עיוור בקוטר 6" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	110
350.00	1.00	יח'	אוגן עיוור בקוטר 8" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	110
570.00	1.00	יח'	אוגן עיוור בקוטר 10" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	110
760.00	1.00	יח'	אוגן עיוור בקוטר 12" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	120
1,075.00	1.00	יח'	אוגן עיוור בקוטר 14" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	130
1,300.00	1.00	יח'	אוגן עיוור בקוטר 16" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	140
1,900.00	1.00	יח'	אוגן עיוור בקוטר 18" כולל ברגים ואטמים, סגירת ברגים, התאמות, הפסקת מים, ניקוז קו קיים, חפירות וכיסוי חוזר	57	2	150
550.00	1.00	יח.	פירוק מגוף קיים בקוטר 2". העבודה כוללת את פירוק תא המגוף בשלמות ללא תלות בקוטר התא, וכן את פירוק המגוף ע"י פתיחת ברגים או ע"י חיתוך הצנרת.	57	2	160
650.00	1.00	יח.	פירוק מגוף קיים בקוטר 3". העבודה כוללת את פירוק תא המגוף בשלמות ללא תלות בקוטר התא, וכן את פירוק המגוף ע"י פתיחת ברגים או ע"י חיתוך הצנרת.	57	2	170

850.00	1.00	י.ח.	פירוק מגוף קיים בקוטר "4. העבודה כוללת את פירוק תא המגוף בשלמות ללא תלות בקוטר התא, וכן את פירוק המגוף ע"י פתיחת ברגים או ע"י חיתוך הצנרת.	57	2	180
980.00	1.00	י.ח.	פירוק מגוף קיים בקוטר "6. העבודה כוללת את פירוק תא המגוף בשלמות ללא תלות בקוטר התא, וכן את פירוק המגוף ע"י פתיחת ברגים או ע"י חיתוך הצנרת.	57	2	190
1,150.00	1.00	י.ח.	פירוק מגוף קיים בקוטר "8. העבודה כוללת את פירוק תא המגוף בשלמות ללא תלות בקוטר התא, וכן את פירוק המגוף ע"י פתיחת ברגים או ע"י חיתוך הצנרת.	57	2	200
250.00	1.00	י.ח'	תוספת לסעיף הנ"ל עבור כל אינץ' נוסף של קוטר הצנור.	57	2	210
350.00	1.00	י.ח'	פירוק וסילוק תא מים בלבד הכל סוג בקוטר עד 50 ס"מ בכל עומק	57	2	220
500.00	1.00	י.ח'	פירוק וסילוק תא מים בלבד הכל סוג בקוטר 60 עד 100 ס"מ בכל עומק	57	2	230
2,400.00	1.00	י.ח'	אספקה והתקנה של תא (שזחה) מבסון סדרם בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 1.50 מ' למגופי מים. העבודה כוללת הספקת תקרה ומכסה מיצקת ברזל בקוטר 60 ס"מ מסוג "מורן" או ש"ע לעומס 12.5 טון עם כיתוב "מי שקמה", סמל העיר והמילה "מים". בתחתית התא תבוצע שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ. המחיר כולל חפירה וסילוק עודפים וכן מילוי חוזר מהודק והתאמת הגובה לרום הנדרש.	57	2	240
2,100.00	1.00	י.ח'	אספקה והתקנה של תא (שזחה) מבסון סדרם בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 1.0 מ' למגופי מים. העבודה כוללת הספקת תקרה ומכסה מיצקת ברזל בקוטר 60 ס"מ מסוג "מורן" או ש"ע לעומס 12.5 טון עם כיתוב "מי שקמה", סמל העיר והמילה "מים". בתחתית התא תבוצע שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ. המחיר כולל חפירה וסילוק עודפים וכן מילוי חוזר מהודק והתאמת הגובה לרום הנדרש.	57	2	250
1,800.00	1.00	י.ח.	אספקה והתקנה של תא (שזחה) מבסון סדרם בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.00 מ' למגופי מים. העבודה כוללת הספקת תקרה ומכסה מיצקת ברזל בקוטר 60 ס"מ מסוג "מורן" או ש"ע לעומס 12.5 טון עם כיתוב "מי שקמה", סמל העיר והמילה "מים". בתחתית התא תבוצע שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ. המחיר כולל חפירה וסילוק עודפים וכן מילוי חוזר מהודק והתאמת הגובה לרום הנדרש.	57	2	260
2,000.00	1.00	י.ח.	אספקה והתקנה של תא (שזחה) מבסון סדרם בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.50 מ' למגופי מים. העבודה כוללת הספקת תקרה ומכסה מיצקת ברזל בקוטר 60 ס"מ מסוג "מורן" או ש"ע לעומס 12.5 טון עם כיתוב "מי שקמה", סמל העיר והמילה "מים". בתחתית התא תבוצע שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ. המחיר כולל חפירה וסילוק עודפים וכן מילוי חוזר מהודק והתאמת הגובה לרום הנדרש.	57	2	270

1,700.00	1.00	י.ח.	אספקה והתקנה של תא (שוחה) מבסוך טרום בקוטר 60 ס"מ ובעומק עד 1.00 מ' למגופי מים. העבודה כוללת הספקת תקרה ומכסה מיצקת ברזל בקוטר 50 ס"מ מסוג "מורן" או ש"ע לעומס 12.5 טון עם כיתוב "מי שקמה", סמל העיר והמילה "מים". בתחתית התא תבוצע שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ. המחיר כולל חפירה וסילוק עודפים וכן מילוי חוזר מהודק והתאמת הגובה לרום הנדרש.	57	2	280
1,400.00	1.00	י.ח.	אספקה והתקנה של תא (שוחה) מבסוך טרום בקוטר 50 ס"מ ובעומק עד 1.00 מ' למגופי מים. העבודה כוללת הספקת תקרה ומכסה מיצקת ברזל בקוטר 40 ס"מ מסוג "מורן" או ש"ע לעומס 12.5 טון עם כיתוב "מי שקמה", סמל העיר והמילה "מים". בתחתית התא תבוצע שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ. המחיר כולל חפירה וסילוק עודפים וכן מילוי חוזר מהודק והתאמת הגובה לרום הנדרש.	57	2	290
1,300.00	1.00	י.ח.	אספקה והתקנה של תא (שוחה) מבסוך טרום בקוטר 40 ס"מ ובעומק עד 1.00 מ' למגופי מים. העבודה כוללת הספקת תקרה ומכסה מיצקת ברזל בקוטר 40 ס"מ מסוג "מורן" או ש"ע לעומס 12.5 טון עם כיתוב "מי שקמה", סמל העיר והמילה "מים". בתחתית התא תבוצע שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ. המחיר כולל חפירה וסילוק עודפים וכן מילוי חוזר מהודק והתאמת הגובה לרום הנדרש.	57	2	300
750.00	1.00	י.ח'	מכסה + מאריך דגם פעמון דגם ברוך מנשה או שווה ערך מאושר עומס 125	57	2	305
750.00	1.00	י.ח.	תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין D400 לשוחות בכל קוטר עם סמל הרשות	57	2	310
400.00	1.00	י.ח.	התאמת גובה של תאים או שוחות במדרכה/כביש בכל קוטר ללא שבירת תקרה כולל החזרת המכסה הישן	57	2	315
950	1.00	י.ח'	החלפת מכסה יצקת ברזל B125 בכל קוטר עגול או מרובע כולל סמל וכיתוב "מי שיקמה" - מים עפ"י דרישת התאגיד כולל פירוק וסילוק הישן העבודה כוללת פירוק ריצוף/אספלט פינוי וריצוף וריבוד מחדש	57	2	320
			התחברות קו מים חדש לקו קיים חיבור קו חדש מכל סוג שהוא לקו קיים כולל גילוי הקו הקיים אספקה והרכבת אביזרים וביצוע החיבור, ניקוז הקו הקיים, חיבור בצורת T או קצה לקצה ויכלול אוגן ואוגן עיוור לסתימת הקו וניתוק קו קיים המיועד לביטול. התשלום בעבור חיבור בין קיים לחדש לא כולל חיבורי בחים. המחיר עבור ניתוק קו מים קיים יהיה 50% ממחיר כנ"ל עבור קו חדש בקוטר " 3 / 4 לקו קיים	57	2	330
300.00	1.00	י.ח'	כנ"ל עבור קו חדש בקוטר "1 לקו קיים	57	2	340
350.00	1.00	י.ח'	כנ"ל עבור קו חדש בקוטר "1.5 לקו קיים	57	2	350
450.00	1.00	י.ח'	כנ"ל עבור קו חדש בקוטר "2 לקו קיים	57	2	360

700.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 3" לקו קיים	57	2	370
950.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 4" לקו קיים	57	2	380
1,250.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 6" לקו קיים	57	2	390
1,400.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 8" לקו קיים	57	2	400
1,550.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 10" לקו קיים	57	2	410
1,700.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 12" לקו קיים	57	2	420
1,850.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 14" לקו קיים	57	2	430
2,200.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 16" לקו קיים	57	2	440
2,500.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 18" - 20" לקו קיים	57	2	450
2,800.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 22" - 24" לקו קיים	57	2	460
3,200.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 26" - 28" לקו קיים	57	2	470
3,700.00	1.00	יח'	כנ"ל חבור קו חדש בקוטר 30" לקו קיים	57	2	480

פרוק צנורות מים קיימים מבוטלים						
כולל : גילוי , חפירה, חיתוך, פירוק, הוצאת הצנור מכל סוג מהתעלה, איסוף, העמסה, הובלה ואיחסון במקום שידרש , הכל לפי דרישה ואישור מיוחד של המפקח באתר.						
30.00	1.00	מ"א	כנ"ל לצנור קיים מבוטל בקוטר 2"	57	2	500
35.00	1.00	מ"א	כנ"ל לצנור קיים מבוטל בקוטר 3"	57	2	510
45.00	1.00	מ"א	כנ"ל לצנור קיים מבוטל בקוטר 4"	57	2	520
50.00	1.00	מ"א	כנ"ל לצנור קיים מבוטל בקוטר 6"	57	2	530
55.00	1.00	מ"א	כנ"ל לצנור קיים מבוטל בקוטר 8"	57	2	540
60.00	1.00	מ"א	כנ"ל לצנור קיים מבוטל בקוטר 10"	57	2	550
65.00	1.00	מ"א	כנ"ל לצנור קיים מבוטל בקוטר 12"	57	2	560
90.00	1.00	מ"א	כנ"ל לצנור קיים מבוטל בקוטר 16" - 14 "	57	2	570
140.00	1.00	מ"א	כנ"ל לצנור קיים מבוטל בקוטר 18" - 30 "	57	2	580

			הנחת קו זמני			
			אספקה והנחה של קו מים זמני מגולוון או מפוליאטילן על פני הקרקע או טמון או תלוי במקום שיידרש (במדרכה, מגרשים פרטיים, חצרות וכו') כולל הפסקת וניקוז המים, חבורו לקווים קיימים ע"י פירוקים והרכבת כל האביזרים הדרושים להשלמת חיבורי הבתים ופירוק הקו הזמני וסילוקו מהשטח. כל הצנורות ישארו רכושו של הקבלן לאחר גמר העבודה. ביצוע העבודות מותנה באישור מראש של המפקח והמתכנן בכתב.	57	2	590
65.00	1.00	מ"א	אספקה והנחה של קו מים זמני בקוטר 4" מגולוון או מפוליאטילן על פני הקרקע או טמון או תלוי במקום שיידרש (במדרכה, מגרשים פרטיים, חצרות וכו') כולל הפסקת וניקוז המים, חבורו לקווים קיימים ע"י פירוקים והרכבת כל האביזרים הדרושים להשלמת חיבורי הבתים ופירוק הקו הזמני וסילוקו מהשטח. כל הצנורות ישארו רכושו של הקבלן לאחר גמר העבודה. ביצוע העבודות מותנה באישור מראש של המפקח והמתכנן בכתב.	57	2	600
50.00	1.00	מ"א	אספקה והנחה של קו מים זמני בקוטר 3" מגולוון או מפוליאטילן על פני הקרקע או טמון או תלוי במקום שיידרש (במדרכה, מגרשים פרטיים, חצרות וכו') כולל הפסקת וניקוז המים, חבורו לקווים קיימים ע"י פירוקים והרכבת כל האביזרים הדרושים להשלמת חיבורי הבתים ופירוק הקו הזמני וסילוקו מהשטח. כל הצנורות ישארו רכושו של הקבלן לאחר גמר העבודה. ביצוע העבודות מותנה באישור מראש של המפקח והמתכנן בכתב.	57	2	610
45.00	1.00	מ"א	אספקה והנחה של קו מים זמני בקוטר 2" מגולוון או מפוליאטילן על פני הקרקע או טמון או תלוי במקום שיידרש (במדרכה, מגרשים פרטיים, חצרות וכו') כולל הפסקת וניקוז המים, חבורו לקווים קיימים ע"י פירוקים והרכבת כל האביזרים הדרושים להשלמת חיבורי הבתים ופירוק הקו הזמני וסילוקו מהשטח. כל הצנורות ישארו רכושו של הקבלן לאחר גמר העבודה. ביצוע העבודות מותנה באישור מראש של המפקח והמתכנן בכתב.	57	2	620
30.00	1.00	מ"א	אספקה והנחה של קו מים זמני בקוטר 1" מגולוון או מפוליאטילן על פני הקרקע או טמון או תלוי במקום שיידרש (במדרכה, מגרשים פרטיים, חצרות וכו') כולל הפסקת וניקוז המים, חבורו לקווים קיימים ע"י פירוקים והרכבת כל האביזרים הדרושים להשלמת חיבורי הבתים ופירוק הקו הזמני וסילוקו מהשטח. כל הצנורות ישארו רכושו של הקבלן לאחר גמר העבודה. ביצוע העבודות מותנה באישור מראש של המפקח והמתכנן בכתב.	57	2	630

תת-פרק 57.3 עבודות שיקום

4.00	1.00	מ"ר	הסרת צמחייה וניקוי השטח לפי הוראת המפקח בכתב	57	3	10
1,000.00	1.00	יח'	כריתת עצים שלמים ללא גיזום נוסף בגובה עד 4.0 מ' ועקירת שורשיהם	57	3	20
80.00	1.00	יח'	חיתוך שורשים (המדידה לפי עץ) באישור מוקד של המפקח	57	3	30
110.00	1.00	מ"ר	פתיחת מדרכה מרוצפת ותיקונה במסגרת הנחת קוי מים, כולל פירוק זהיר של הריצוף, פירוק והנחה מחדש של א.ש, א.ג, מצע והידוק מבוקר, חול וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו.	57	3	40
180.00	1.00	מ"ר	פתיחת מסעה/מדרכה אספלט ותיקונה במסגרת הנחת קוי מים, כולל ניסור האספלט, פירוק האספלט וסילוקו, פירוק והנחה מחדש של א.ש, מצע והידוק מבוקר, ריסוס ביטומן, משק התחברות, פיזור והידוק אספלט מסוג ועובי לפי מבנה קיים וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו.	57	3	50
100.00	1.00	מ"ר	קירצוף מסעת אספלט קיים בעובי עד 5 ס"מ כולל ההובלה מחוץ לעיר/ריסוס בטומני / שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי עד 5 ס"מ, גודל 3/4" כולל פיזור והידוק	57	3	60
285.00	1.00	מ"ק	בטון מסוג CLSM למילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד תחתית אספלט מדרכה / כביש לרבות פינוי וסילוק החומר החפור	57	3	70
20.00	1.00	מ"ק	תוספת למחיר בטון מסוג CLSM עבור תוסף מהיר התקשרות	57	3	80
1,360.00	1.00	מ"ק	גוש בטון מזויין לעיגון או לתושבות לצנרת מים, כולל הזיון	57	3	90
137.00	1.00	מ"ר	אספקה פיזור והידוק "אספלט קר" בעובי 5 ס"מ לתיקונים וסתמת בורות. באישור המפקח בכתב בלבד.	57	3	100
15.00	1.00	מ"ר	פירוק וסילוק מרצפות מכל סוג	57	3	110
12.00	1.00	מ"א	פירוק אבני שפה, אבני גן, אבן אי וכוי	57	3	120
65.00	1.00	מ"א	אספקה והנחת אבן גן 10/20/100 כולל יסוד וגב בטון	57	3	130
110.00	1.00	מ"ר	אספקה והנחת אבני ריצוף משתלבות מכל סוג וגודל כולל שכבת חול בעובי 5 ס"מ כולל יישור השתית	57	3	140
75.00	1.00	מ"א	אספקה והנחת אבן שפה 17/25/100 כולל יסוד וגב בטון	57	3	150
75.00	1.00	מ"א	אספקה והנחת אבן תעלה חד שיפועית 30/10/50 ס"מ על יסוד בטון	57	3	160
78.00	1.00	מ"א	אספקה והנחת אבן תעלה דו שיפועית 30/10/50 ס"מ על יסוד בטון	57	3	170
38.00	1.00	מטר	פירוק מעקה בטיחות להולכי רגל	57	3	180
180.00	1.00	מטר	הריצוף	57	3	190
350.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה עמוד מחסום לרכב עשוי צנור עד קוטר 6" וגובה עד 1.2 מ' ממולא בבטון וצבוע על פי גוון שידרש	57	3	200
175.00	1.00	יח'	פירוק והרכבת עמוד מחסום לרכב מבטון כולל תיקון הריצוף	57	3	210

95.00	1.00	מ"ק	אספקה והובלת חול לצורך החלפת קרקע באישור מוקדם של המפקח. העבודה כוללת סילוק והרחקת עודפי אדמה מאתר העבודה, הידוק החול בשכבות עד תחתית המבנה המתוכנן או הקיים. הכמות לפי חישוב תיאורטי של חתך התעלה.	57	3	220
550.00	1.00	מ"ק	עטיפת בטון לצנורות מים על פי הצורך. העטיפה מסביב לצנור במידות D + 20 ס"מ (צלע הריבוע). הבטון מסוג ב-20 ללא זיון	57	3	230
610.00	1.00	מ"ק	עטיפת בטון כנ"ל, אולם עם זיון	57	3	240

תת-פרק 57.4 עבודות רג"י כח אדם וציוד מכני

65.00	1.00	ש"ע	פועל בניין מקצועי	57	4	10
45.00	1.00	ש"ע	פועל בניין בלתי מקצועי	57	4	20
80.00	1.00	ש"ע	חשמלאי מוסמך	57	4	30
75.00	1.00	ש"ע	שרברב מקצועי	57	4	40
110.00	1.00	ש"ע	רתך מקצועי	57	4	50
74.00	1.00	ש"ע	מפעיל ציוד מכני כבד (מחפר, שופל וכד')	57	4	60
74.00	1.00	ש"ע	נהג משאית	57	4	70
2200.00	1.00	י"ע	צוות מדידה	57	4	80
140.00	1.00	ש"ע	מעמיס אופני 950 (או שווה ערך) כולל מפעיל	57	4	90
180.00	1.00	ש"ע	מעמיס זחלי 953 955L (או שווה ערך) כולל מפעיל	57	4	100
170.00	1.00	ש"ע	מחפרון J.C.B. (או שווה ערך) כולל מפעיל	57	4	110
335.00	1.00	ש"ע	מחפר הידראולי זחלי 229D או שווה ערך	57	4	120
1850.00	1.00	קומפ'	הובלת מחפר הידראולי זחלי D229 או ש"ע לפי דרישה מיוחדת (צד אחד)	57	4	130
112.00	1.00	ש"ע	טרקטור פרגוסון F-50 (או שווה ערך) עם עגלה	57	4	140
140.00	1.00	ש"ע	מיני מחפרון עם פטיש ומקדח כולל מפעיל	57	4	150
4800.00	1.00	י"ע	מקרצפת רוחב קירצוף 100-50 ס"מ כולל הציוד הנדרש	57	4	160
160.00	1.00	ש"ע	משאית רכינה (הייבר) גודל 15 מ"ק, כולל נהג	57	4	170
140.00	1.00	ש"ע	משאית להובלה, ציר אחד עם מנוף 12 טון/מ'	57	4	180
150.00	1.00	ש"ע	קומפרסור פטיש אחד, כולל שני פועלים	57	4	190
65.00	1.00	ש"ע	פטיש חשמלי כולל מפעיל	57	4	200
200.00	1.00	ש"ע	עבודות צוות ריתוך להנחת צנורות כולל ציוד	57	4	210
2100.00	1.00	י"ע	עבודת "ביובית" לשטיפת קוי ביוב וניקוז	57	4	220
65.00	1.00	ש"ע	עבודת משאבה חשמלית	57	4	230
1820.00	1.00	קומפ'	צוות אבטחת תנועה הכולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש (לפי תרשים בחוברת אמצעי הבטיחות ואבטחת אתרי עבודה של חברה הלאומית לדרכים) ביום או בלילה באישור ובכתב של מפקח	57	4	240
820.00	1.00	קומפ'	עגלת חץ בלבד וציוד הנדרש	57	4	250

2,100.00	1.00	קומפ'	<p>תיקון פיצוץ או נזילת מים בצנרת מים קיימת עד קוטר 2" במדרכה מרוצפת. (ניתוק המים מאיזור הפיצוץ-סגירת מגופים להפסקת הנזילה, בתאום ואישור תאגיד המים. חפירת ואיתור אזור הפיצוץ או הנזילה). המחיר כולל אספקה והתקנת צינור פלדה חלופי באורך 3 מ', התחברות משני קצוות לצינור קיים, מילוי הבור לאחר התיקון לרבות אספקת חול נקי לריפוד (20 ס"מ מסביב לצינור), הידוק המילוי בצורה מבוקרת לרבות אספקת חומר מילוי מתאים, מצע כולל פיזור והידוק מבוקר, וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. כולל העמדת מחסומים למניעת מפגעים.</p> <p>עבודת השיקום תהיה עד 10 מ"ר.</p>	57	4	260
2,660.00	1.00	קומפ'	<p>תיקון פיצוץ או נזילת מים בצנרת מים קיימת עד קוטר 2" בפתיחת מדרכת אספלט. (ניתוק המים מאיזור הפיצוץ-סגירת מגופים להפסקת הנזילה, בתאום ואישור תאגיד המים. חפירת ואיתור אזור הפיצוץ או הנזילה). המחיר כולל אספקה והתקנת צינור פלדה חלופי באורך 3 מ', התחברות משני קצוות לצינור קיים, מילוי הבור לאחר התיקון לרבות אספקת חול נקי לריפוד (20 ס"מ מסביב לצינור), הידוק המילוי בצורה מבוקרת לרבות אספקת חומר מילוי מתאים, מצע כולל פיזור והידוק מבוקר, וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. כולל העמדת מחסומים למניעת מפגעים.</p> <p>עבודת השיקום תהיה עד 10 מ"ר.</p>	57	4	270
3,000.00	1.00	קומפ'	<p>תיקון פיצוץ או נזילת מים בצנרת מים קיימת בקוטר 3"-6" במסעה/מדרכה מרוצפת. (ניתוק המים מאיזור הפיצוץ-סגירת מגופים להפסקת הנזילה בתאום ושיתוף תאגיד המים, חפירת ואיתור אזור הפיצוץ או נזילה). המחיר כולל אספקה והתקנת צינור פלדה חלופי באורך 3 מ', התחברות משני קצוות לצינור קיים, מילוי הבור לאחר התיקון לרבות אספקת חול נקי לריפוד(20ס"מ מסביב הצינור), הידוק המילוי בצורה מבוקרת לרבות אספקת חומר מילוי מתאים, מצע כולל פיזור והידוק מבוקר, וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. כולל העמדת מחסומים למניעת מפגעים.</p> <p>עבודת השיקום תהיה עד 10 מ"ר.</p>	57	4	280

3,560.00			<p>תיקון פיצוץ או נזילת מים בצנרת מים קיימת בקוטר "3-6" בפתיחתמסעה/מדרכה אספלט.(ניתוק המים מאיזור הפיצוץ-סגירת מגופים להפסקת הנזילה, בתאום ואישור תאגיד המים. חפירת ואיתור אזור הפיצוץ או הנזילה). המחיר כולל אספקה והתקנת צינור פלדה חלופי באורך 3מ', התחברות משני קצוות לצינור קיים, מילוי הבור לאחר התיקון לרבות אספקת חול נקי לריפוד (20 ס"מ מסביב לצינור), הידוק המילוי בצורה מבוקרת לרבות אספקת חומר מילוי מתאים, מצע כולל פיזור והידוק מבוקר , וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. כולל העמדת מחסומים למניעת מפגעים. עבודת השיקום תהיה עד 10 מ"ר .</p>	57	4	290
4,900.00	1.00	קומפ'	<p>תיקון פיצוץ או נזילת מים בצנרת מים קיימת בקוטר "8-12" בפתיחתמסעה/מדרכה מרוצפת . (ניתוק המים מאיזור הפיצוץ-סגירת מגופים להפסקת הנזילה, בתאום ואישור תאגיד המים. חפירת ואיתור אזור הפיצוץ או הנזילה). המחיר כולל אספקה והתקנת צינור פלדה חלופי באורך 3מ', התחברות משני קצוות לצינור קיים, מילוי הבור לאחר התיקון לרבות אספקת חול נקי לריפוד (20 ס"מ מסביב לצינור), הידוק המילוי בצורה מבוקרת לרבות אספקת חומר מילוי מתאים, מצע כולל פיזור והידוק מבוקר , וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. כולל העמדת מחסומים למניעת מפגעים. עבודת השיקום תהיה עד 10 מ"ר .</p>	57	4	300
5,700.00	1.00	קומפ'	<p>תיקון פיצוץ או נזילת מים בצנרת מים קיימת בקוטר "8-12" בפתיחתמסעה/מדרכה אספלט . (ניתוק המים מאיזור הפיצוץ-סגירת מגופים להפסקת הנזילה, בתאום ואישור תאגיד המים. חפירת ואיתור אזור הפיצוץ או הנזילה). המחיר כולל אספקה והתקנת צינור פלדה חלופי באורך 3מ', התחברות משני קצוות לצינור קיים, מילוי הבור לאחר התיקון לרבות אספקת חול נקי לריפוד (20 ס"מ מסביב לצינור), הידוק המילוי בצורה מבוקרת לרבות אספקת חומר מילוי מתאים, מצע כולל פיזור והידוק מבוקר , וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. כולל העמדת מחסומים למניעת מפגעים. עבודת השיקום תהיה עד 10 מ"ר .</p>	57	4	310
1,500.00	1.00	כול יציא	<p>תוספת מחיר בגין צוות לביצוע עבודות תיקון פיצוץ או נזילות בצנרת מים קיימת בכל הקטרים -שעות לילה משעה 16.00 ועד למחרת 7.00 ערבי חג,חגים, ימי שישי ושבתות</p>	57	4	320

300.00	1.00	כול יציא	יציאת ערב לפניית מוקד שנפתחה משעה 16.00 ועד 21.00 בחגים, ימי שישי ושבתות, למתן מענה ראשוני לפיצוצי מים ונזילות, וכל אירוע בנושא מים כולל העמדת מחסומים למניעת מפגעים.			
400.00	1.00	כול יציא	יציאת לילה לפניית מוקד שנפתחה משעה 21.00 ועד 7.00 למחרת, בחגים, ימי שישי ושבתות, למתן מענה ראשוני לפיצוצי מים ונזילות, וכל אירוע בנושא מים כולל העמדת מחסומים למניעת מפגעים.	57	4	330
200.00	1.00	כול יציא	יציאה לקריאת מוקד שנפתחה משעה 07.00 ועד לשעה 16.00 למתן מענה ראשוני לפיצוצים ונזילות מים/ביוב, וכל אירוע בנושא מים וביוב הכולל העמדת מחסומים למניעת מפגעים. לאחר הודעת המפקח/המנדט	57	4	340
15.00	1.00	יחידה	בדיקה חזותית, פתיחה וסגירת הידראנט, בדיקת תקינות כללית אחת וצביעתו בהתאם לצורך ורישום הפעולה במערכת ה GIS של התאגיד.	57	4	350